

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KỸ THUẬT VIETCOTEK**

A : 64 Nguyen Dinh Chieu Str, DaKao Ward, Dist. Q1, HCM
T : (028) 3515 4499
E : info@vietcotek.vn

F : (028) 3550 1344
W : vietcotek.vn

**BẢNG BÁO GIÁ HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI
LẮP ĐẶT TRỌN GÓI**Bảo giá số : **BG-KM-1118-01**

Lập ngày : 12/11/2018

Có hiệu lực đến : 15/12/2018

STT	Mã số gói sản phẩm	Công suất của hệ thống (kWp)	Diện tích lắp đặt (m ²)	Số kWh hoà lưới/ Tháng	Vật tư chính hệ thống			Đơn giá trọn gói hệ thống (đã bao gồm VAT)
					Tấm pin 275Wp/ 345Wp (Tấm)	Công suất Inverter hoà lưới (kW)	Thiết bị giám sát qua internet, DC Switch (bộ)	
HỆ THỐNG HOÀ LƯỚI 1 PHA								
1	VCT-1K-1P	1.1	8	134	4	1	1	31,700,000
2	VCT-2K-1P	2.2	16	268	8	2	1	51,500,000
3	VCT-3K-1P	3.1	22	378	9	3	1	72,180,000
4	VCT-5K-1P	5.18	36	630	15	5	1	114,820,000

Chú thích:

- Thiết bị ngoại vi gồm dây cáp DC solar chuyên dụng, cáp AC, cáp PE, ống bảo vệ cáp solar (PVC), ...Giá trên được tính cho hệ thống dây < 20m (ngoài khoảng cách trên, vật tư & phụ kiện sẽ tính phát sinh). Hạng mục này sẽ được liệt kê chi tiết trong bảng vật tư đính kèm.
- Khung giàn đỡ bằng chất liệu thép mạ kẽm dày, rail nhôm chuyên dụng và bu lông, ốc inox chống gỉ, keo chống thấm chịu được môi trường oxy hóa cao, chịu tải lên đến 5400 P. Giá trên được tính cho dàn khung < 2m. Nếu thực tế sử dụng cao hơn mức tiêu chuẩn, sẽ tính thêm chi phí phát sinh vật tư.
- Bảo trì định kỳ 6 tháng/lần trong năm đầu.
- Quà tặng bộ đèn chiếu sáng khẩn cấp LED Thương hiệu Thái Lan - Max Bright.
- Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) 10%.
- Giá trên đã bao gồm tư vấn, khảo sát hệ thống, vật tư thiết bị, vận chuyển và lắp đặt trọn gói tại TP.HCM, Bình Dương.

Tính năng sản phẩm

Tấm pin mặt trời Canadian Solar được sản xuất bằng dây chuyền hiện đại khép kín, đạt đầy đủ các chứng chỉ trên thị trường Châu Âu và Bắc Mỹ như Tuv Sud, IEC, CE, UL. **Thương hiệu đến từ Canada nằm trong top 3 nhà sản xuất pin NLMT trên toàn cầu.** Hiệu suất **17.74% Perc, 16.8% Poly.** Khung nhôm mạ anod chống muối hóa và oxy hóa đến hơn 20 năm, mặt kính cường lực chịu tải đến 5400 Pa với tính năng chống phản xạ ánh sáng và giảm bám bụi.

Bộ biến tần hoà lưới: Solax là một nhánh của Tập đoàn **Suntellite** lớn nhất ở Trung Quốc. **Thương hiệu Top 10 Thế Giới.** Sản phẩm có tuổi thọ trên 20 năm nhờ sử dụng trên 90% linh kiện chất lượng cao của các hãng danh tiếng như: TI, FAIRCHILD, VAC, INFINEON, Littlefuse,... của các quốc gia Đức, Mỹ, Nhật. **Đạt tiêu chuẩn kiểm định hoà lưới của EVN.**

Hệ thống giám sát qua internet: giao diện ấn tượng, giúp theo dõi giám sát từ xa, giám sát hệ thống giúp phát hiện và ngăn ngừa sự cố.

Điều khoản bảo hành

Tấm pin mặt trời Canadian Solar: Bảo hành sản phẩm 10 năm, bảo hành 12 năm cho hiệu suất > 90% và bảo hành 25 năm cho hiệu suất > 80% (kể từ ngày giao hàng).

Bộ hòa lưới: Bảo hành 5 năm kể từ ngày giao hàng.

Thiết bị giám sát, hệ tủ điện: Bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng.

Điều kiện giao hàng

Địa điểm giao hàng: vận chuyển và lắp đặt trọn gói tại TP.HCM, Bình Dương. Các khu vực còn lại **Vietcotek** sẽ phụ thu thêm chi phí vận chuyển, lắp đặt.

Thời gian giao hàng/ thi công bàn giao: trong vòng 30 ngày kể từ ngày đặt cọc. Một số trường hợp thời gian có thể thay đổi theo tình hình sản xuất của hãng và công tác phối hợp với điện lực để hoà lưới.

Điều kiện thanh toán

Quý khách vui lòng thanh toán **40%** khi ký hợp đồng, thanh toán tiếp **40%** khi giao hàng và thanh toán **20%** còn lại trong vòng 15 kể từ ngày nghiệm thu.

Thanh toán bằng phương thức CK/TM:

Tài khoản **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KỸ THUẬT VIETCOTEK**

Số tài khoản : **0056 1993 9999** - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - CN HCM

Số tài khoản : **060046561921**- Ngân hàng Sacombank - CN Bình Thạnh

Số tài khoản : **16900779** - Ngân hàng Á Châu - CN Sài Gòn

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý khách đã tin tưởng và quan tâm đến giải pháp của chúng tôi.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KỸ THUẬT VIETCOTEK

Phòng kinh doanh Solar